ООО «SUNIL-RAKURS»
ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-001185 выдана 04.07.20г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗДАНИЯ 3 ГО-ЭТАЖА СОВЕТА ФЕРМЕРСКИХ, ХОЗЯЙСТВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗА)

Ташкент 2021 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗДАНИЯ 3 ГО-ЭТАЖА СОВЕТА ФЕРМЕРСКИХ, ХОЗЯЙСТВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Доворная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров РУз от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», а также методических рекомендаций по составлению ресурсных расчетов (смет) на

строительные и монтажные работы, ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих – строителей принята на основании данных Управления статистики и составляет **24 681,40** сум за 1 чел/час, с учетом отчисления на социальное страхование 12%.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве РУз "Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя РУз, а также сложившихся средних оптовых рыночных цен.

Определенная настоящей ресурсной сметой стоимости прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер (ШНК 4.01.16-09 главы 4 (п.4.5) и не может служить ориентиром и основанием при взаиморасчетах между заказчиком и подрядной организацией.

На основании Постановления Кабинета Министров РУз от 15.08.95 г. за №16/19 - 28 денежная единица в сметной документации принята – Сум.

Транспортные расходы на строительные материалы приняты **5%**, согласно письма №352/11 05 от 31.01.2011г.

Прочие затраты подрядчика приняты согласно данным Государственного Комитета РУз по архитектуре и строительству в размере **17,27** % от суммы прямых затрат.

Всего прямые затраты составляют **83 031 800 сум**

Всего стоимость работ в текущих ценах составляют без НДС **95 486 569** сум.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗДАНИЯ 3 ГО-ЭТАЖА СОВЕТА ФЕРМЕРСКИХ, ХОЗЯЙСТВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	54 239,008
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	16 504,448
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	60,501
5	**Итого прямых затрат**	**70 803,956**
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	12 227,843
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	**ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС**	**83 031,800**
	НДС 15%	12 454,770
11	**ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%**	**95 486,569**
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	**ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика**	**95 486,569**

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г.№ 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

Совет фермеров — наименование организации

подпись

З. Мустафакулов — Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗДАНИЯ 3 ГО-ЭТАЖА СОВЕТА ФЕРМЕРСКИХ, ХОЗЯЙСТВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**70 803 956** сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	16 504 448 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	60 501 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	54 239 008 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	668,699814	24 681,40	16 504 448
			ИТОГО				**16 504 448**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	001041		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	1,7286	35 000,00	60 501
			ИТОГО	**СУМ**			**60 501**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1		В-6	ЗАМОК	ШТ	4	220 000,00	880 000
2		В-5	ТАРКЕТ	М2	125,6	140 000,00	17 584 000
3		В-1	ТЯГА	М	87	12 000,00	1 044 000
4		В-2	БЛОКЫ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	3,76	1 300 000,00	4 888 000
5	029841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,02	1 500,00	9 030
6	029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	34,4	1 500,00	51 600
7	030835		ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	28,325	42 000,00	1 189 650
8	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,02793	8 200 000,00	229 026
9	031430	С1113-32	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0118335	8 000 000,00	94 668
10	031679	С1610-1117	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,009976	8 500 000,00	84 796
11	031708	С1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,20875	1 400 000,00	292 250
12	031709	С1610-1118	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,033368	1 400 000,00	46 715
13	032106	С111-596	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,02664	6 500 000,00	173 160
14	032121	С111-609	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	66,6	6 500,00	432 900
15	032278		ОБОИ	10М2	39,56	400 000,00	15 824 000
16	035510	С111-631	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,332	650 000,00	865 800
17	043236		ЛАК	Т	0,010659	15 000 000,00	159 885
18	044066	С151-9011	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	3	35 000,00	105 000
19	044346	С1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	86,86	11 000,00	955 460
20	045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,71728	420 000,00	1 141 258
21	046282	С151-9013	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	3	35 000,00	105 000
22	054479		КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	1	5 500 000,00	5 500 000
			ИТОГО	**СУМ**			**51 656 198**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		2 582 810
			ВСЕГО	**СУМ**			**54 239 008**
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	**СУМ**			**54 239 008**
			ВСЕГО	**СУМ**			**70 803 956**
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	**СУМ**			**12 227 843**
			ИТОГО	**СУМ**			**83 031 800**
			ИТОГО	**СУМ**			**83 031 800**
			НДС 15%	**СУМ**			**12 454 770**
			ВСЕГО	**СУМ**			**95 486 569**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЗДАНИЯ 3 ГО-ЭТАЖА СОВЕТА ФЕРМЕРСКИХ, ХОЗЯЙСТВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
		ФАЙА 1			
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,65	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	13,52
2	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,65	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	15,34
2.2	031708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,05	0,0325
3	E15-6-1-2	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ТИСНЕНЫМИ И ПЛОТНЫМИ	100М2	0,65	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,95	30,5175
3.2	031679	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,0029	0,001885
3.3	031709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0097	0,006305
3.4	032278	ОБОИ	10М2	11,5	7,475
4	E15-4-39-7	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,23	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,99	5,2877
4.2	043236	ЛАК	Т	0,0255	0,005865
5	E56-12-5	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100ШТ	0,01	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,2	0,732
6	B-6	ЗАМОК	ШТ	1	
7	E67-9-1	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,02	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	0,482
7.2	044066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	2
8	E67-9-2	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,02	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	0,482
8.2	046282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	2
		РАИС ХОНАСИ			
9	E11-1-37-5 #ШНК4.02.00-04 ОП-3.4-а,б#КзТ=0,8, Кэм=0,8, Км=0	ДЕМОНТАЖ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М2	0,666	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,76	9,16416
10	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,666	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	26,31366
10.2	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,04	1,35864
11	E11-1-11-2 К=4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 4 РАЗА	100М2	0,666	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	1,332
11.2	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,04	1,35864
12	E11-1-34-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТА ШТУЧНОГО БЕЗ ЖИЛОК	100М2	0,666	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	114,33	76,14378
12.2	032106	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,02	0,01332
12.3	032121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	33,3
12.4	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1	0,666
13	B-5	ТАРКЕТ	М2	66,6	
14	E11-1-40-3 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,17	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	1,1322
14.2	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	0,3417
14.3	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	1,19
14.4	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	6,8

14.5	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	17,17
15	Е17-1-1-20	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН СО СТАЛЬНЫМИ ПОДДОНАМИ	10КОМПЛ	0,1	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,16	6,116
15.2	054479	КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	10	1
		ОШХОНА			
16	Е9-3-48-2 #ШНК4.02.00-04 ОП-3.4-а,б#КзТ=0,8, Кэм=0,8, Км=0	ДЕМОНТАЖ ПОТОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ [ПРИ РАСХОДЕ АЛЮМИНИЯ НА 1 М2 ПОТОЛКА ДО 2,4 КГ] ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М2	0,275	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	246,776	67,8634
17	Е15-1-47-15 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,275	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102,46	28,1765
17.2	030835	ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	103	28,325
18	Е62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,735	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	15,288
19	Е62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,735	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	17,346
19.2	031708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,05	0,03675
20	Е62-25-1	ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,735	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,29	3,15315
20.2	031430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0161	0,0118335
21	Е15-4-14-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,735	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74	4,9539
21.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,038	0,02793
22	В-1	ТЯГА	М	21	
23	Е10-4-13-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,0376	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,14	2,750064
24	Е56-12-5	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100ШТ	0,01	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,2	0,732
25	В-6	ЗАМОК	ШТ	1	
26	В-2	БЛОКЫ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	3,76	
		ФАЙЛ 2			
27	Е62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,68	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	14,144
28	Е62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,68	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	16,048
28.2	031708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,05	0,034
29	Е15-6-1-2	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ТИСНЕНЫМИ И ПЛОТНЫМИ	100М2	0,68	
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,95	31,926
29.2	031679	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,0029	0,001972
29.3	031709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0097	0,006596
29.4	032278	ОБОИ	10М2	11,5	7,82
30	Е15-4-39-7	ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,1128	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,99	2,593272
30.2	043236	ЛАК	Т	0,0255	0,0028764
31	Е56-12-5	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100ШТ	0,01	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,2	0,732
32	В-6	ЗАМОК	ШТ	1	
33	Е67-9-1	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,01	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	0,241
33.2	044066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	1
34	Е67-9-2	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,01	

34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	0,241
34.2	046282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	1
		ЮРИСТЛАР ХОНАСИ			
35	**Е62-41-1**	**ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ**	**100М2**	**1,11**	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	23,088
36	**Е62-25-7**	**ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ**	**100М2**	**1,11**	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	26,196
36.2	031708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,05	0,0555
37	**Е15-6-1-2**	**ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ТИСНЕНЫМИ И ПЛОТНЫМИ**	**100М2**	**1,11**	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,95	52,1145
37.2	031679	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,0029	0,003219
37.3	031709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0097	0,010767
37.4	032278	ОБОИ	10М2	11,5	12,765
38	**В-1**	**ТЯГА**	**М**	**35**	
39	**Е11-1-40-3 ШНК.ДОП.6**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ**	**100М**	**0,35**	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	2,331
39.2	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	0,7035
39.3	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,45
39.4	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	14
39.5	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	35,35
40	**Е15-4-39-7**	**ПОКРЫТИЕ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ**	**100М2**	**0,0752**	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,99	1,728848
40.2	043236	ЛАК	Т	0,0255	0,0019176
41	**Е56-12-5**	**СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ**	**100ШТ**	**0,01**	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	73,2	0,732
42	**В-6**	**ЗАМОК**	**ШТ**	**1**	
		ЗАМНИ ХОНАСИ			
43	**Е62-41-1**	**ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ**	**100М2**	**1**	
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	20,8
44	**Е62-25-7**	**ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ**	**100М2**	**1**	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	23,6
44.2	031708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,05	0,05
45	**Е15-6-1-2**	**ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ТИСНЕНЫМИ И ПЛОТНЫМИ**	**100М2**	**1**	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,95	46,95
45.2	031679	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,0029	0,0029
45.3	031709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0097	0,0097
45.4	032278	ОБОИ	10М2	11,5	11,5
46	**Е11-1-37-5 #ШНК4.02.00-04 ОП-3.4-а,б#КзТ=0,8, Кэм=0,8, Км=0**	**ДЕМОНТАЖ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,8, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,8, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0**	**100М2**	**0**	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,76	0
47	**Е11-1-34-3**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТА ШТУЧНОГО БЕЗ ЖИЛОК**	**100М2**	**0,666**	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	114,33	76,14378
47.2	032106	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,02	0,01332
47.3	032121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	33,3
47.4	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1	0,666
48	**В-5**	**ТАРКЕТ**	**М2**	**59**	
49	**Е11-1-40-3 ШНК.ДОП.6**	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ**	**100М**	**0,34**	
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	2,2644
49.2	001041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	2,01	0,6834
49.3	029841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	2,38
49.4	029842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	13,6

49.5	044346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	34,34
50	В-1	ТЯГА	М	31	
		ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ			
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	668,699814	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
2		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	1,7286	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
3	В-6	ЗАМОК	ШТ	4	
4	В-5	ТАРКЕТ	М2	125,6	
5	В-1	ТЯГА	М	87	
6	В-2	БЛОКЫ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	3,76	
7		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,02	
8		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	34,4	
9		ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	28,325	
10		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,02793	
11	С1113-32	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0118335	
12	С1610-1117	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,009976	
13	С1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,20875	
14	С1610-1118	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,033368	
15	С111-596	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ	Т	0,02664	
16	С111-609	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	66,6	
17		ОБОИ	10М2	39,56	
18	С111-631	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,332	
19		ЛАК	Т	0,010659	
20	С151-9011	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	3	
21	С1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	86,86	
22		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,71728	
23	С151-9013	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	3	
24		КАБИНЫ ДУШЕВЫЕ	КОМПЛ	1	

my.gov.uz
Ягона Интерактив Давлат Хизматлари Портали

Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 5169-115f-0029-894c-04d1-0518-8332
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-07-04
Ариза рақами: 20347345

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SUNIL-RAKURS"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 206168595

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SUNIL-RAKURS" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 04-07-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001185

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 206168595

Юридик шахснинг почта манзили: Ташкент ш. Миробод тумани Нукус кўчаси 83 А

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун repo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

0803

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOSHKENT SH. "SUNIL RAKURS" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
SUNIL RAKURS
SMETA UCHUN
2