ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 03

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА ЗА №123 НА ТЕРРИТОРИИ МАССИВА А.НАВОИЙ В СИРГАЛИЙСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДЕ ТАШКЕНТ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е8-2-1-1**	**КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М3**	**46,5**		**856 098,25**	**39 808 569**
1.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*5,4*	*251,1*	*42 533,75*	*10 680 225*
1.2	*010411*	*КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ*	*1000ШТ*	*0,394*	*18,321*	*1 314 000,00*	*24 073 794*
1.3	*036026*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА*	*М3*	*0,0005*	*0,02325*	*3 800 000,00*	*88 350*
1.4	*045033*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)*	*М3*	*0,24*	*11,16*	*445 000,00*	*4 966 200*
2	**Е8-2-7-1 ШНК.ДОП.13**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,1023**		**13 934 406,54**	**1 425 490**
2.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*63,73*	*6,519579*	*42 533,75*	*277 302*
2.2	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,31*	*0,031713*	*76 550,48*	*2 428*
2.3	*044521*	*СЕТКА АРМАТУРНАЯ*	*Т*	*1*	*0,1023*	*11 200 000,00*	*1 145 760*
3	**Е6-1-35-1**	**УСТРОЙСТВО ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ**	**100М3**	**0,05016**		**99 703 403,92**	**5 001 123**
3.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1016,26*	*50,9756016*	*42 533,75*	*2 168 183*
3.2	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*49,09*	*2,4623544*	*1 094,44*	*2 695*
3.3	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*208,25*	*10,44582*	*5 392,69*	*56 331*
3.4	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*1,23*	*0,0616968*	*76 550,48*	*4 723*
3.5	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,037*	*0,00185592*	*18 000 000,00*	*33 407*
3.6	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,25*	*0,01254*	*0,00*	*0*
3.7	*036061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*0,81*	*0,0406296*	*3 800 000,00*	*154 392*
3.8	*045022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*101,5*	*5,09124*	*445 000,00*	*2 265 602*
3.9	*051619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*	*М2*	*77,9*	*3,907464*	*80 817,00*	*315 790*
4	**С124-9200**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА AI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0624**		**11 200 000,00**	**698 880**
5	**С124-9205**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА AIII, ДИАМЕТРОМ 16ММ**	**Т**	**0,2129**		**11 200 000,00**	**2 384 480**
6	**Е6-1-26-15**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ СО СТАЛЬНЫМИ СЕРДЕЧНИКАМИ [ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ] ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М ПРИ ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМА СЕРДЕЧНИКА ИЛИ ЖЕСТКОЙ АРМАТУРЫ К ОБЪЕМУ КОЛОНН ДО 10 %**	**100М3**	**0,0606**		**138 017 691,40**	**8 363 872**
6.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*1734,6*	*105,11676*	*42 533,75*	*4 471 010*
6.2	*000403*	*ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ*	*МАШ-Ч*	*66,64*	*4,038384*	*1 094,44*	*4 420*
6.3	*002016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)*	*МАШ-Ч*	*133,44*	*8,086464*	*5 392,69*	*43 608*
6.4	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*4,41*	*0,267246*	*76 550,48*	*20 458*
6.5	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,056*	*0,0033936*	*18 000 000,00*	*61 085*
6.6	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,16*	*0,009696*	*0,00*	*0*

6.7	036080	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,67	0,101202	3 800 000,00	384 568
6.8	044050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,27	0,016362	0,00	0
6.9	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	6,1509	445 000,00	2 737 151
6.10	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	131	7,9386	80 817,00	641 574
7	**С124-9200**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**Т**	**0,0482**		**11 200 000,00**	**539 840**
8	**С124-9205**	**АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ**	**Т**	**0,3336**		**11 200 000,00**	**3 736 320**
9	**Е6-1-37-1**	**УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ**	**100М3**	**0,124**		**184 512 855,09**	**22 879 594**
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1491,07	184,89268	42 533,75	7 864 179
9.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	74,02	9,17848	1 094,44	10 045
9.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	461,51	57,22724	144 569,98	8 273 341
9.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,26	0,40424	76 550,48	30 945
9.5	022007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	М3	101,5	12,586	445 000,00	5 600 770
9.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,062	0,007688	18 000 000,00	138 384
9.7	032543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,03	0,00372	5 250 000,00	19 530
9.8	036056	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	2	0,248	3 800 000,00	942 400
10	**С124-1**	**АРМОСЕТКА**	**Т**	**0,78**		**11 200 000,00**	**8 736 000**
11	**Е58-1-3**	**РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН**	**100М2**	**2,38**		**1 151 813,95**	**2 741 317**
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,08	64,4504	42 533,75	2 741 317
11.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,25	2,975	0,00	0
12	**Е58-17-20 ШНК.ДОП.12**	**РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ**	**100М2**	**2,38**		**3 157 775,19**	**7 515 505**
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,08	176,3104	42 533,75	7 499 142
12.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,18	21,8484	748,91	16 362
13	**Е10-1-21-1**	**УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО СТЕНАМ КАМЕННЫМ С НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК**	**100М2**	**2,38**		**4 403 008,03**	**10 479 159**
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	102,46	243,8548	42 533,75	10 372 059
13.2	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0025	0,00595	18 000 000,00	107 100
14	**526130-Ц039**	**БАЛКА ИЗ ЛЕСОМАТЕРИАЛА ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ L=6М**	**ШТ**	**54**		**180 000,00**	**9 720 000**
15	**С112-51**	**НАСТИЛ ИЗ ДОСОК**	**М3**	**11,5**		**3 800 000,00**	**43 700 000**
16	**Е12-1-15-3**	**УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ**	**100М2**	**2,38**		**1 820 664,60**	**4 333 182**
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,84	18,6592	42 533,75	793 646
16.2	031907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	261,8	13 520,00	3 539 536
17	**С140-12412**	**УТЕПЛИТЕЛЬ КАМЫШ**	**М3**	**23,8**		**0,00**	**0**
18	**Е11-1-11-3**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ГЛИНОСАМАННЫЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 80 ММ/**	**100М2**	**2,38**		**1 728 996,94**	**4 115 013**
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,65	96,747	42 533,75	4 115 013
19	**Е11-1-11-4 К=16**	**УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ГЛИНОСАМАННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 16 РАЗ**	**100М2**	**2,38**		**340 270,00**	**809 843**
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8	19,04	42 533,75	809 843
20	**С140-12413**	**ГЛИНОСАМАННЫЙ РАСТВОР**	**М3**	**19,04**		**0,00**	**0**
21	**Е10-1-10-1**	**УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ Б/У**	**М3**	**3,69**		**1 039 108,78**	**3 834 311**
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	83,025	42 533,75	3 531 365
21.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,8487	961,94	816
21.3	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,33	1,2177	969,65	1 181

21.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	1,3284	76 550,48	101 690
21.5	030133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,0095202	0,00	0
21.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,01107	18 000 000,00	199 260
22	**Е12-3-4-1**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ /МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА/**	**100 М2**	**2,38**		**2 034 763,86**	**4 842 738**
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	91,7014	42 533,75	3 900 404
22.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	5,7358	961,94	5 518
22.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,952	76 550,48	72 876
22.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	1535,1	500,00	767 550
22.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ	ШТ	81	192,78	500,00	96 390
23	**Е12-1-8-3 ШНК.ДОП.6**	**НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ**	**100М**	**0,396**		**5 004 812,71**	**1 981 906**
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	15,2064	42 533,75	646 785
23.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,17028	0,00	0
23.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,43	0,17028	76 550,48	13 035
23.4	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,03762	1 600 000,00	60 192
23.5	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,0001188	0,00	0
23.6	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	44,748	28 200,00	1 261 894
24	**300-2**	**ВОРОНКА**	**ШТ**	**5**		**24 500,00**	**122 500**
25	**300-3**	**КОЛЕНО**	**ШТ**	**15**		**22 500,00**	**337 500**
26	**Е12-1-9-2**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ**	**100М**	**0,24**		**1 342 874,63**	**322 290**
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	7,5384	42 533,75	320 636
26.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0216	76 550,48	1 653
26.3	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038	0,000912	0,00	0
27	**0503-1053-1**	**ЖЕЛОБ**	**М**	**24**		**28 200,00**	**676 800**
28	**Е10-1-22-6**	**ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ**	**100М2**	**0,482**		**1 126 910,93**	**543 171**
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,9	12,0018	42 533,75	510 482
28.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,05302	76 550,48	4 059
28.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0033	0,0015906	18 000 000,00	28 631
29	**С123-544**	**ОЦИНКОВАННЫЕ ЛИСТ ТОЛЩ.0,35ММ**	**М2**	**53,02**		**76 100,00**	**4 034 822**
30	**Е10-1-36-1 ШНК.ДОП.6**	**УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2**	**100М2**	**0,245**		**7 073 150,16**	**1 732 922**
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	161,82	39,6459	42 533,75	1 686 289
30.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,52	2,3324	748,91	1 747
30.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,22	0,5439	76 550,48	41 636
30.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,65	3,58925	905,60	3 250
30.5	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,539	0,00	0
30.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	55	13,475	0,00	0
31	**С123-9001**	**БЛОК ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ**	**М2**	**24,5**		**650 000,00**	**15 925 000**
32	**Е46-3-7-3**	**ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА**	**М3**	**1,868**		**758 857,83**	**1 417 546**
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,3	22,9764	42 533,75	977 272
32.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	2,54	4,74472	89 400,44	424 180
32.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	5,08	9,48944	1 695,98	16 094

33	**Е46-2-7-1**	**КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3**	**М3**	**1,3**		**1 254 668,76**	**1 631 069**
33.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*14,63*	*19,019*	*42 533,75*	*808 949*
33.2	*009901*	*КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 50*	*1000ШТ*	*0,4*	*0,52*	*1 314 000,00*	*683 280*
33.3	*012221*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50*	*М3*	*0,24*	*0,312*	*445 000,00*	*138 840*
34	**Е8-7-1-2**	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	**100М2**	**5,92**		**1 932 076,66**	**11 437 894**
34.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*43,5*	*257,52*	*42 533,75*	*10 953 291*
34.2	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,07*	*0,4144*	*76 550,48*	*31 723*
34.3	*044082*	*ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ*	*М3*	*0,009*	*0,05328*	*8 500 000,00*	*452 880*
34.4	*051622*	*ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ*	*М2*	*3,4*	*20,128*	*0,00*	*0*
34.5	*063944*	*ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,035*	*0,2072*	*0,00*	*0*
35	**Е15-2-1-1**	**УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН**	**100М2**	**5,92**		**3 855 842,20**	**22 826 586**
35.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*70,88*	*419,6096*	*42 533,75*	*17 847 570*
35.2	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,35*	*2,072*	*0,00*	*0*
35.3	*012138*	*РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6*	*М3*	*1,89*	*11,1888*	*445 000,00*	*4 979 016*
36	**Е15-4-14-1**	**ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ**	**100М2**	**5,92**		**1 513 735,41**	**8 961 314**
36.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*10,07*	*59,6144*	*42 533,75*	*2 535 624*
36.2	*002499*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,11*	*0,6512*	*76 550,48*	*49 850*
36.3	*031434*	*ГРУНТОВКА*	*Т*	*0,015*	*0,0888*	*12 000 000,00*	*1 065 600*
36.4	*031445*	*КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ*	*Т*	*0,059*	*0,34928*	*13 000 000,00*	*4 540 640*
36.5	*034035*	*УАЙТ-СПИРИТ*	*Т*	*0,01*	*0,0592*	*13 000 000,00*	*769 600*
37	**Е15-1-26-1 ШНК.ДОП.6**	**ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЬ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/ ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2: ДО 10 ШТ.**	**100М2**	**0,5844**		**27 017 434,21**	**15 788 989**
37.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*279,29*	*163,217076*	*42 533,75*	*6 942 234*
37.2	*002509*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т*	*МАШ-Ч*	*0,36*	*0,210384*	*76 550,48*	*16 105*
37.3	*009219*	*ВОДА*	*М3*	*0,4*	*0,23376*	*0,00*	*0*
37.4	*030498*	*ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ*	*М2*	*102*	*59,6088*	*145 000,00*	*8 643 276*
37.5	*031719*	*КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)*	*Т*	*0,375*	*0,21915*	*855 000,00*	*187 373*
37.6	*044059*	*ВЕТОШЬ*	*КГ*	*0,5*	*0,2922*	*0,00*	*0*
37.7	*045037*	*СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ*	*Т*	*0,02*	*0,011688*	*0,00*	*0*
38	**Е6-1-111-1 ШНК.ДОП.5**	**УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА "ДОКА" ПРЯМОУГОЛЬНЫХ**	**100М3**	**0,0896**		**156 565 606,27**	**14 028 278**
38.1	*000001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-Ч*	*2412,6*	*216,16896*	*42 533,75*	*9 194 477*
38.2	*000404*	*ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ*	*МАШ-Ч*	*78*	*6,9888*	*662,49*	*4 630*
38.3	*002510*	*АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т*	*МАШ-Ч*	*3,53*	*0,316288*	*100 738,47*	*31 862*
38.4	*030407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*Т*	*0,015*	*0,001344*	*18 000 000,00*	*24 192*
38.5	*032543*	*ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ*	*Т*	*0,0236*	*0,00211456*	*5 250 000,00*	*11 101*
38.6	*035310*	*ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42*	*Т*	*0,013*	*0,0011648*	*0,00*	*0*
38.7	*036025*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА*	*М3*	*0,82*	*0,073472*	*3 800 000,00*	*279 194*
38.8	*036053*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА*	*М3*	*0,26*	*0,023296*	*3 800 000,00*	*88 525*
38.9	*036061*	*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА*	*М3*	*1,02*	*0,091392*	*3 800 000,00*	*347 290*
38.10	*045022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)*	*М3*	*101,5*	*9,0944*	*445 000,00*	*4 047 008*
39	**С124-1**	**АРМОСЕТКА**	**Т**	**1,42**		**11 200 000,00**	**15 904 000**
40	**Е9-6-14-5**	**МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРИЛЛА**	**Т**	**0,216**		**17 310 701,26**	**3 739 111**

40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,07	13,83912	42 533,75	588 630
40.2	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	32,01	6,91416	12 102,42	83 678
40.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,33	0,07128	76 550,48	5 457
40.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,95	0,2052	1 106,08	227
40.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0003	0,000065	0,00	0
40.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002	18 000 000,00	39
40.7	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000067	0,00	0
40.8	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0001296	0,00	0
40.9	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000006	0,00	0
40.10	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,7	0,1512	0,00	0
40.11	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,03	0,00648	0,00	0
40.12	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00103	0,00022248	0,00	0
40.13	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,21	0,04536	0,00	0
40.14	050781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1	0,216	14 171 673,00	3 061 081
41	**Е11-1-31-3**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 4 ШТ /ЛЕСНИЦЫ И КОРИДОР/**	**100М2**	**1,085**		**17 416 658,51**	**18 897 074**
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	260,01	282,11085	42 533,75	11 999 232
41.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,3906	76 550,48	29 901
41.3	018062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	100	108,5	52 174,00	5 660 879
41.4	036085	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,01085	0,00	0
41.5	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,5	2,7125	445 000,00	1 207 063
42	**Е8-2-1-7**	**КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М3**	**56,6**		**846 660,84**	**47 921 003**
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,21	294,886	42 533,75	12 542 607
42.2	010411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0,395	22,357	1 314 000,00	29 377 098
42.3	036026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,0005	0,0283	3 800 000,00	107 540
42.4	045033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,234	13,2444	445 000,00	5 893 758
43	**Е8-2-7-1 ШНК.ДОП.13**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,418**		**13 934 406,54**	**5 824 582**
43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,73	26,63914	42 533,75	1 133 063
43.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,12958	76 550,48	9 919
43.3	044521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1	0,418	11 200 000,00	4 681 600
44	**Е8-2-2-3**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**100М2**	**4,76**		**15 964 928,79**	**75 993 061**
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	170,17	810,0092	42 533,75	34 452 729
44.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,5236	76 550,48	40 082
44.3	009219	ВОДА	М3	0,3	1,428	0,00	0
44.4	010411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	5,04	23,9904	1 314 000,00	31 523 386
44.5	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,010948	1 600 000,00	17 517
44.6	036026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,016	0,07616	3 800 000,00	289 408
44.7	043099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,09	0,4284	11 200 000,00	4 798 080
44.8	045033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	2,3	10,948	445 000,00	4 871 860
45	**Е8-2-7-2 ШНК.ДОП.13**	**КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ**	**Т**	**0,786**		**15 783 609,76**	**12 405 917**
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,62	28,78332	42 533,75	1 224 263

45.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,71	0,55806	76 550,48	42 720
45.3	041843	ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	1	0,786	14 171 673,00	11 138 935
46	**Е8-2-7-1 ШНК.ДОП.13**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**	**0,186**		**13 934 406,54**	**2 591 800**
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,73	11,85378	42 533,75	504 186
46.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,05766	76 550,48	4 414
46.3	044521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1	0,186	11 200 000,00	2 083 200
47	**Е9-4-14-3**	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2**	**М2**	**31,68**		**1 013 979,25**	**32 122 862**
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,58	113,4144	42 533,75	4 823 940
47.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	4,752	76 550,48	363 768
47.3	003325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,27	8,5536	836,47	7 155
47.4	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	6	190,08	0,00	0
47.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	3,168	0,00	0
47.6	087882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	31,68	850 000,00	26 928 000
48	**Е15-2-16-3**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН**	**100М2**	**14,68**		**4 569 117,10**	**67 074 639**
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	1260,1312	42 533,75	53 598 105
48.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	27,4516	445 000,00	12 215 962
48.3	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,0017616	0,00	0
48.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,08808	0,00	0
48.5	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	81,3272	15 500,00	1 260 572
49	**Е15-4-5-3**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН /ЛЕСНИЦЫ И КОРИДОР/**	**100М2**	**3,35**		**1 910 130,45**	**6 398 937**
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	143,715	42 533,75	6 112 738
49.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,5025	76 550,48	38 467
49.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,21105	0,00	0
49.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,17085	1 450 000,00	247 733
49.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,814	0,00	0
49.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,0385	0,00	0
50	**Е15-1-52-1**	**УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ**	**100М2**	**2,25**		**23 232 880,93**	**52 273 982**
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	871,0425	42 533,75	37 048 704
50.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,4	93,15	961,94	89 605
50.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59,28	133,38	905,60	120 789
50.4	030325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,03285	0,00	0
50.5	032299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	108	243	19 303,00	4 690 629
50.6	040963	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	300	675	1 500,00	1 012 500
50.7	040964	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	М	120	270	1 500,00	405 000
50.8	040965	УДЛИНИТЕЛЬ	М	150	337,5	1 500,00	506 250
50.9	040966	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	М	72	162	1 500,00	243 000
50.10	040967	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	М	72	162	1 500,00	243 000
50.11	040968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,083	0,18675	1 826 000,00	341 006
50.12	049307	ПРОФИЛЬ 60Х27Х0,6	М	510	1147,5	6 600,00	7 573 500
51	**Е15-4-5-2**	**ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ**	**100М2**	**2,25**		**735 386,27**	**1 654 619**
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,94	38,115	42 533,75	1 621 174
51.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,2025	76 550,48	15 501
51.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,057	0,12825	0,00	0
51.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,012375	1 450 000,00	17 944
51.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,33	0,7425	0,00	0
51.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,11	0,2475	0,00	0

52	Е17-1-8-1	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ	1,2		3 756 320,15	4 507 584
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	87,36	104,832	42 533,75	4 458 898
52.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,53	0,636	76 550,48	48 686
52.3	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00024	0,000288	0,00	0
52.4	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00012	0,000144	0,00	0
52.5	045031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,02	0,024	0,00	0
53	100-6	НАСТЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ И ВОДЫ 10 KW	ШТ	12		8 000 000,00	96 000 000
54	800-13	СТАБИЛИЗАТОР CAPACITY 500VA-1000VA	ШТ	12		650 000,00	7 800 000
55	Е16-4-2-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ГВС	100М	2,86		8 240 293,05	23 567 238
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	427,9704	42 533,75	18 203 186
55.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	23,2232	11 023,89	256 010
55.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,6292	76 550,48	48 166
55.4	038028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	92,9	265,694	19 044,00	5 059 877
56	200-17	ВЕНТИЛЬ АМЕРИКАНКА НАРУЖ.РЕЗ.Д-25ММ	ШТ	56		35 000,00	1 960 000
57	200-13	ОТВОД ПВХ Д-25ММ	ШТ	56		687,00	38 472
58	200-15	ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-20ММ	ШТ	28		14 820,00	414 960
59	Ц8-3-599-12	ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 #/ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/	ШТ	12		145 363,65	1 744 364
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,41	40,92	42 533,75	1 740 481
59.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,06	0,72	5 392,69	3 883
59.3	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,492	0,00	0
59.4	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,408	4,896	0,00	0
59.5	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,276	0,00	0
60	1517-2218-1	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩО-6	ШТ	12		35 000,00	420 000
61	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	7,54		1 576 770,90	11 888 853
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	278,98	42 533,75	11 866 066
61.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,2262	100 738,47	22 787
61.3	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	13,572	0,00	0
61.4	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,9048	0,00	0
61.5	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	36,946	0,00	0
62	1501-9	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М	0,412		2 818 261,00	1 161 124
63	1501-10	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4Х10	1000М	0,16		10 742 609,00	1 718 817
64	1501-11	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х4	1000М	0,182		4 326 957,00	787 506
65	Ц8-3-600-1	СЧЕТЧИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ОДНОФАЗНЫЕ #/СЧЕТЧИКИ/	ШТ	12		15 468,86	185 626
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,34	4,08	42 533,75	173 538
65.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,12	100 738,47	12 089
65.3	030320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00003	0,00036	0,00	0
66	800-15	СЧЕТЧИК ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	12		520 000,00	6 240 000
67	Е16-4-1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,48		5 697 885,91	2 734 985

67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	29,568	42 533,75	1 257 638
67.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,1056	76 550,48	8 084
67.3	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	4	1,92	0,00	0
67.4	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00266	0,0012768	0,00	0
67.5	063809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	47,904	30 671,00	1 469 264
68	**Е16-4-1-1**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ**	**100М**	**0,36**		**4 693 774,85**	**1 689 759**
68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	23,1264	42 533,75	983 653
68.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0396	76 550,48	3 031
68.3	037743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,54	0,00	0
68.4	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,000432	0,00	0
68.5	063808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	35,928	19 569,00	703 075
69	**200-11010**	**ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ Д-100ММ**	**ШТ**	**12**		**9 680,00**	**116 160**
70	**200-21010**	**ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ Д-50ММ**	**ШТ**	**24**		**3 242,00**	**77 808**
71	**200-30101**	**ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ Д-100Х100Х100ММ**	**ШТ**	**12**		**10 471,00**	**125 652**
72	**200-101014**	**ПЕРЕХОДНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ Д-100Х50ММ**	**ШТ**	**20**		**4 249,00**	**84 980**
73	**200-51010**	**КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПВХ Д-100Х50Х100ММ**	**ШТ**	**12**		**18 591,00**	**223 092**
74	**200-81010**	**РЕВИЗИЯ Д-100ММ**	**ШТ**	**12**		**13 420,00**	**161 040**
75	**Е16-4-2-2**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ХВС**	**100М**	**0,72**		**8 051 984,75**	**5 797 429**
75.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	107,7408	42 533,75	4 582 620
75.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	5,8464	11 023,89	64 450
75.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,1584	76 550,48	12 126
75.4	038022	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/	М	92,9	66,888	17 017,00	1 138 233
76	**Е16-4-2-1**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ХВС**	**100М**	**0,46**		**9 568 779,60**	**4 401 639**
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	87,5104	42 533,75	3 722 145
76.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	6,1364	11 023,89	67 647
76.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,1012	76 550,48	7 747
76.4	038021	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д20 /D"1/2, СТЕНКА 2,8/	М	89,9	41,354	14 608,00	604 099
77	**200-13**	**ОТВОД ПВХ Д-25ММ**	**ШТ**	**18**		**687,00**	**12 366**
78	**200-15**	**ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-20ММ**	**ШТ**	**24**		**14 820,00**	**355 680**
79	**200-1301**	**ОТВОД ПВХ Д-20ММ**	**ШТ**	**48**		**1 687,00**	**80 976**
80	**200-1410**	**АДАПТОР НР Д-20ММ**	**ШТ**	**24**		**5 488,00**	**131 712**
81	**200-1501**	**ВЕНТИЛЬ ПВХ Д-25ММ**	**ШТ**	**12**		**18 260,00**	**219 120**
82	**Е16-6-5-1**	**УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ**	**СЧЕТЧИК**	**12**		**18 204,34**	**218 452**
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,41	4,92	42 533,75	209 266
82.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,12	76 550,48	9 186
82.3	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00024	0,00	0
82.4	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00012	0,00	0
82.5	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,12	0,00	0
83	**800-28**	**СЧЕТЧИК ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Д-20ММ**	**ШТ**	**12**		**185 000,00**	**2 220 000**

		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:					
		ВСЕГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				7 629
		ЗАРПЛАТА	СУМ				324 494 158
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				10 702 832
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				359 863 814
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				112 260 000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				20 085 337
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				61 222
		ВСЕГО	СУМ				827 467 363
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ				123 128 566
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ				836 090 728
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ				950 595 928
		НДС 12%	СУМ				114 071 511
		ВСЕГО	СУМ				1 064 667 440